

# 63001 Musterstadt

## Beispiel: Arbeitsliste mit Kosten



C:\Temp\Musterstadt\DB\Musterstadt.mdb

<b>HN:</b>	32	<b>Lage:</b>	
<b>Von Schacht:</b>	208025	<b>RQ:</b>	kreisförmig
<b>Nach Schacht:</b>	208030	<b>Höhe:</b>	200
<b>FR:</b>	in Fließrichtung	<b>Breite:</b>	
<b>Ort:</b>	Musterstadt	<b>WK:</b>	Steinzeug
<b>Bezirk:</b>		<b>IZ:</b>	Routineinspektion des Zustands
<b>Strasse:</b>	zw. Geb. 331 und 321	<b>Besitz:</b>	privates Eigentum
<b>OP:</b>	Herr End, ibe Engineering	<b>AK:</b>	
<b>Datum:</b>	2004-08-19	<b>AWK:</b>	
<b>Zeit:</b>		<b>Art:</b>	Freispiegelleitung
<b>V-Ref:</b>	002	<b>Medium:</b>	Schmutzwasser
<b>Insplänge:</b>	78,30		
<b>RL:</b>	1000,00		
<b>Tiefe VS:</b>	2,14		
<b>Tiefe NS:</b>	4,00		
<b>Abst.Nebenltg.:</b>			
<b>Lage Nebenltg.:</b>			

**Anmerkung:** Die Haltung liegt ca. 200 m von einer befahrbaren Straße in einer Wiese. Die Wiese kann nur nach Absprache mit dem Besitzer und bei trockenem Wetter oder Frost befahren werden.

TC	Stich	Kode	LT	S	V	L1	L2	Foto
00:11:23	0,00	BCD	Anfangsknoten, Schacht. Sanierung und anschl. Druckprüfung nur bei Stillstand möglich, RS mit AG					208025_1.JPG
		LV-Pos	LV-Kurztext	Menge	EH	EP	GP	
		01.0050	Rückstauen der Haltung durch Setzen von Absperrblasen im Revisionsschacht	4,000	Stck	1,00 €	4,00 €	
		01.0200	Liefen eines GFK-Schlauches DN 200, Wandstärke 4,2mm	29,000	m	1,00 €	29,00 €	
		01.0530	Zulage beim Einbau und Abschneiden des Schlauchkopfes DN 150 mit Fräsböter, da der Schlauch im Hauptsammler endet.	1,000	Stck	1,00 €	1,00 €	
		01.0535	Einbau von Quellbändern, Anfangs-Zwischen- und Endschächte öffnen und wasserdicht verschließen	2,000	Stck	1,00 €	2,00 €	
		01.0575	TV-Vor- und Nachuntersuchung gemäß EN 13508	58,000	m	1,00 €	58,00 €	
		05.0075	Muffenprüf- und Verpressfahrzeug incl. Personal	1,000	h	1,00 €	1,00 €	
		05.0100	Reinigungsfahrzeug incl. Personal	1,000	h	1,00 €	1,00 €	
00:14:26	7,10	BAC	Rohrbruch/ Einsturz, Bruch. einragend, Übergang fräsen			01	05	
		LV-Pos	LV-Kurztext	Menge	EH	EP	GP	
		03.0095	Umsetzen der Roboteranlage auf neuen Startschacht	1,000	Stck	1,00 €	1,00 €	
		03.0105	Abfräsen von Kalkversinterungen, Ablagerungen, einragenden Hindernissen Hauptkanal, Querschnittsreduzierung bis 25%, max. Länge = 1,5m	1,000	Stck	1,00 €	1,00 €	
00:13:31	7,10	BCA	Anschluss, Abzweig, Anschluss offen.			03		
		LV-Pos	LV-Kurztext	Menge	EH	EP	GP	
		01.0555	Öffnen der Hausanschlüsse nach dem Schlauchrelining	1,000	Stck	1,00 €	1,00 €	
		01.0560	Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung mittels Epoxidharz zwischen Altrohr und Inliner am Abzweig bzw. Stutzen incl. aller Vorarbeiten	1,000	Stck	1,00 €	1,00 €	
00:16:23	11,20	BAC	Rohrbruch/ Einsturz, Bruch. einragend, Übergang fräsen			12	12	
		LV-Pos	LV-Kurztext	Menge	EH	EP	GP	
		03.0105	Abfräsen von Kalkversinterungen, Ablagerungen, einragenden Hindernissen Hauptkanal, Querschnittsreduzierung bis 25%, max. Länge = 1,5m	1,000	Stck	1,00 €	1,00 €	
00:17:23	15,40	BCA	Anschluss, Abzweig, Anschluss offen.			08		
		LV-Pos	LV-Kurztext	Menge	EH	EP	GP	
		01.0555	Öffnen der Hausanschlüsse nach dem Schlauchrelining	1,000	Stck	1,00 €	1,00 €	
		01.0560	Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung mittels Epoxidharz zwischen Altrohr und Inliner am Abzweig bzw. Stutzen incl. aller Vorarbeiten	1,000	Stck	1,00 €	1,00 €	
00:19:36	74,30	BCA	Anschluss, Abzweig, Anschluss offen.			11		
		LV-Pos	LV-Kurztext	Menge	EH	EP	GP	
		01.0555	Öffnen der Hausanschlüsse nach dem Schlauchrelining	1,000	Stck	1,00 €	1,00 €	
		01.0560	Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung mittels Epoxidharz zwischen Altrohr und Inliner am Abzweig bzw. Stutzen incl. aller Vorarbeiten	1,000	Stck	1,00 €	1,00 €	

Summe netto: 105,00 €