

LV-Pos: 01.0050

LV-Kurztext: Rückstauen der Haltung durch Setzen von Absperrblasen im Revisionschacht

| HN | Von Schacht | Nach Schacht | Stich Kode | SKL | Menge | EH | EP | GP |
|---|-------------|--------------|------------|-----|-------|------|--------|---------------|
| 32 | 208025 | 208030 | 0,00 BCD | | 4,000 | Stck | 1,00 € | 4,00 € |
| Summe 01.0050: Rückstauen der Haltung durch Setzen von Absperrblasen im Revisionschacht | | | | | 4,000 | Stck | | netto: 4,00 € |

LV-Pos: 01.0200

LV-Kurztext: Liefern eines GFK-Schlauches DN 200, Wandstärke 4,2mm

| HN | Von Schacht | Nach Schacht | Stich Kode | SKL | Menge | EH | EP | GP |
|--|-------------|--------------|------------|-----|--------|----|--------|----------------|
| 32 | 208025 | 208030 | 0,00 BCD | | 29,000 | m | 1,00 € | 29,00 € |
| Summe 01.0200: Liefern eines GFK-Schlauches DN 200, Wandstärke 4,2mm | | | | | 29,000 | m | | netto: 29,00 € |

LV-Pos: 01.0530

LV-Kurztext: Zulage beim Einbau und Abschneiden des Schlauchkopfes DN 150 mit Fräsroboter, da der Schlauch im Hauptsammler endet.

| HN | Von Schacht | Nach Schacht | Stich Kode | SKL | Menge | EH | EP | GP |
|---|-------------|--------------|------------|-----|-------|------|--------|---------------|
| 32 | 208025 | 208030 | 0,00 BCD | | 1,000 | Stck | 1,00 € | 1,00 € |
| Summe 01.0530: Zulage beim Einbau und Abschneiden des Schlauchkopfes DN 150 mit Fräsroboter, da der Schlauch im Hauptsammler endet. | | | | | 1,000 | Stck | | netto: 1,00 € |

LV-Pos: 01.0535

LV-Kurztext: Einbau von Quellbändern, Anfangs-Zwischen- und Endschächte öffnen und wasserdicht verschließen

| HN | Von Schacht | Nach Schacht | Stich Kode | SKL | Menge | EH | EP | GP |
|--|-------------|--------------|------------|-----|-------|------|--------|---------------|
| 32 | 208025 | 208030 | 0,00 BCD | | 2,000 | Stck | 1,00 € | 2,00 € |
| Summe 01.0535: Einbau von Quellbändern, Anfangs-Zwischen- und Endschächte öffnen und wasserdichtverschließen | | | | | 2,000 | Stck | | netto: 2,00 € |

LV-Pos: 01.0555

LV-Kurztext: Öffnen der Hausanschlüsse nach dem Schlauchrelining

| HN | Von Schacht | Nach Schacht | Stich Kode | SKL | Menge | EH | EP | GP |
|--|-------------|--------------|------------|-----|-------|------|--------|---------------|
| 32 | 208025 | 208030 | 7,10 BCA | | 1,000 | Stck | 1,00 € | 1,00 € |
| 32 | 208025 | 208030 | 15,40 BCA | | 1,000 | Stck | 1,00 € | 1,00 € |
| 32 | 208025 | 208030 | 74,30 BCA | | 1,000 | Stck | 1,00 € | 1,00 € |
| Summe 01.0555: Öffnen der Hausanschlüsse nach dem Schlauchrelining | | | | | 3,000 | Stck | | netto: 3,00 € |

LV-Pos: 01.0560

LV-Kurztext: Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung mittels Epoxidharz zwischen Altrohr und Inliner am Abzweig bzw. Stutzen incl. aller Vorarbeiten

| HN | Von Schacht | Nach Schacht | Stich Kode | SKL | Menge | EH | EP | GP |
|---|-------------|--------------|------------|-----|-------|------|--------|---------------|
| 32 | 208025 | 208030 | 7,10 BCA | | 1,000 | Stck | 1,00 € | 1,00 € |
| 32 | 208025 | 208030 | 15,40 BCA | | 1,000 | Stck | 1,00 € | 1,00 € |
| 32 | 208025 | 208030 | 74,30 BCA | | 1,000 | Stck | 1,00 € | 1,00 € |
| Summe 01.0560: Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung mittels Epoxidharz zwischen Altrohr und Inliner am Abzweig bzw. Stutzen incl. aller Vorarbeiten | | | | | 3,000 | Stck | | netto: 3,00 € |

| LV-Pos: | | LV-Kurztext: | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------|------|-----|--------|----|--------|----------------|
| 01.0575 | | TV-Vor-und Nachuntersuchung gemäß EN 13508 | | | | | | | |
| HN | Von Schacht | Nach Schacht | Stich | Kode | SKL | Menge | EH | EP | GP |
| 32 | 208025 | 208030 | 0,00 | BCD | | 58,000 | m | 1,00 € | 58,00 € |
| Summe 01.0575: TV-Vor-und Nachuntersuchung gemäß EN 13508 | | | | | | 58,000 | m | | netto: 58,00 € |

| LV-Pos: | | LV-Kurztext: | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------|------|-----|-------|------|--------|---------------|
| 03.0095 | | Umsetzen der Roboteranlage auf neuen Startschacht | | | | | | | |
| HN | Von Schacht | Nach Schacht | Stich | Kode | SKL | Menge | EH | EP | GP |
| 32 | 208025 | 208030 | 7,10 | BAC | 5 | 1,000 | Stck | 1,00 € | 1,00 € |
| Summe 03.0095: Umsetzen der Roboteranlage auf neuen Startschacht | | | | | | 1,000 | Stck | | netto: 1,00 € |

| LV-Pos: | | LV-Kurztext: | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------|------|-----|-------|------|--------|---------------|
| 03.0105 | | Abfräsen von Kalkversinterungen, Ablagerungen, einragenden Hindernissen Hauptkanal, Querschnittsreduzierung bis 25%, max. Länge = 1,5m | | | | | | | |
| HN | Von Schacht | Nach Schacht | Stich | Kode | SKL | Menge | EH | EP | GP |
| 32 | 208025 | 208030 | 7,10 | BAC | 5 | 1,000 | Stck | 1,00 € | 1,00 € |
| 32 | 208025 | 208030 | 11,20 | BAC | 5 | 1,000 | Stck | 1,00 € | 1,00 € |
| Summe 03.0105: Abfräsen von Kalkversinterungen, Ablagerungen, einragenden Hindernissen Hauptkanal, Querschnittsreduzierung bis 25%, max. Länge = 1,5m | | | | | | 2,000 | Stck | | netto: 2,00 € |

| LV-Pos: | | LV-Kurztext: | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------|------|-----|-------|----|--------|---------------|
| 05.0075 | | Muffenprüf-und Verpressfahrzeug incl. Personal | | | | | | | |
| HN | Von Schacht | Nach Schacht | Stich | Kode | SKL | Menge | EH | EP | GP |
| 32 | 208025 | 208030 | 0,00 | BCD | | 1,000 | h | 1,00 € | 1,00 € |
| Summe 05.0075: Muffenprüf-und Verpressfahrzeug incl. Personal | | | | | | 1,000 | h | | netto: 1,00 € |

| LV-Pos: | | LV-Kurztext: | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------|------|-----|-------|----|--------|---------------|
| 05.0100 | | Reinigungsfahrzeug incl. Personal | | | | | | | |
| HN | Von Schacht | Nach Schacht | Stich | Kode | SKL | Menge | EH | EP | GP |
| 32 | 208025 | 208030 | 0,00 | BCD | | 1,000 | h | 1,00 € | 1,00 € |
| Summe 05.0100: Reinigungsfahrzeug incl. Personal | | | | | | 1,000 | h | | netto: 1,00 € |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Summenetto: | 105,00 € |
| + 16,00 % MWSt: | 16,80 € |
| Summebrutto: | 121,80 € |