

63001 Musterstadt
Beispiel: Rechnungsblatt



C:\Temp\Musterstadt\DB\Musterstadt.mdb

LV-Pos	LV-Kurztext	Menge	EH	EP	GP
01.0050	Rückstauen der Haltung durch Setzen von Absperrblasen im Revisionsschacht	4,000	Stck	1,00 €	4,00 €
01.0200	Liefere eines GFK-Schlauches DN 200, Wandstärke 4,2mm	29,000	m	1,00 €	29,00 €
01.0530	Zulage beim Einbau und Abschneiden des Schlauchkopfes DN 150 mit Fräsroboter, da der Schlauch im Hauptsammler endet.	1,000	Stck	1,00 €	1,00 €
01.0535	Einbau von Quellbändern, Anfangs-Zwischen- und Endschächte öffnen und wasserdichtverschließen	2,000	Stck	1,00 €	2,00 €
01.0555	Öffnen der Hausanschlüsse nach dem Schlauchrelining	3,000	Stck	1,00 €	3,00 €
01.0560	Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung mittels Epoxidharz zwischen Altrrohr und Inliner am Abzweig bzw. Stutzen incl. aller Vorarbeiten	3,000	Stck	1,00 €	3,00 €
01.0575	TV-Vor- und Nachuntersuchung gemäß EN 13508	58,000	m	1,00 €	58,00 €
03.0095	Umsetzen der Roboteranlage auf neuen Startschacht	1,000	Stck	1,00 €	1,00 €
03.0105	Abfräsen von Kalkversinterungen, Ablagerungen, einragenden Hindernissen Hauptkanal, Querschnittsreduzierung bis 25%, max. Länge = 1,5m	2,000	Stck	1,00 €	2,00 €
05.0075	Muffenprüf- und Verpressfahrzeug incl. Personal	1,000	h	1,00 €	1,00 €
05.0100	Reinigungsfahrzeug incl. Personal	1,000	h	1,00 €	1,00 €
				Summenetto:	105,00 €
				+ 16,00 % MWSt:	16,80 €
				Summebrutto:	121,80 €